

APROBAT,

Director General

ing. Mircea TRIFAN

## CAIET DE SARCINI

*„Modernizare instalatie de calire cu inalta frecventa (C.I.F.) ”*


1. Verificare, inlocuire parti componente si readucere in parametrii functionali a instalatiei de calire cu inalta frecventa ( C.I.F. )
2. Inlocuirea urmatoarelor componente :
  - a) Convertizor de frecventa de 60...80 kHz / 60 kW, realizat cu tranzistoare de putere;
  - b) Transformator de adaptare, care va permite utilizarea instalatiei de incalzire cu inductorul existent ( S. U.M. CUGIR S.A. va pune la dispozitia executantului un inductor folosit in prezent in vederea realizarii conexiunii );
  - c) Baterie de compensare;
  - d) Sistem de racire ( racitor tip chiler, care va asigura apa de racire pentru convertizor, inductor, transformator de adaptare si bateria de compensare in circuit inchis );
  - e) Unitatea de comanda pentru fixarea parametrilor de lucru;
3. Toti ofertantii vor trebui sa faca dovada vizitei pe platforma U.M. CUGIR S.A. avand ca scop expertiza tehnica in vederea modernizarii instalatiei C.I.F.;
4. Modernizarea instalatiei C.I.F. se va realiza pe platforma societatii UZINA MECANICA CUGIR S.A.;
5. Termen de executie a lucrarii de modernizare instalatie C.I.F. – maxim 25 saptamani de la semnarea contractului;
6. Modalitati de plata astfel :
  - avans max. 35% din valoarea contractului, garantat de catre executant in favoarea U.M. CUGIR S.A. cu B.O., fila CEC, care va fi returnat dupa modernizare si punerea in functiune a instalatiei C.I.F.;
  - diferenta de 65% se va stabili prin contract, nu inainte de punerea in functiune dupa modernizare a instalatiei C.I.F.;

- costurile de ambalare , transport , etc. vor face parte integranta din oferta de pret.

**NOTA :**

•Toate cerintele prevazute in prezentul caiet de sarcini sunt obligatorii, neindeplinirea lor duce la eliminarea ofertei

**DIRECTOR DE PRODUCTIE,**  
ing.Nicolae CERCIU



**ING. SEF MUNITIE,**  
ing.Adrian BERIAN

